

吉林市环保局关于 2018 年 10 月 25 日拟作出竣工环境保护验收合格意见的建设项目（噪声、固体废物污染防治设施）公示

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，经审查，我局拟对 4 个建设项目（噪声、固体废物污染防治设施）作出竣工环境保护验收合格意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出竣工环保验收合格意见的建设项目（噪声、固体废物污染防治设施）情况予以公示，公示期为 2018 年 10 月 25 日 - 2018 年 10 月 29 日（3 个工作日）。

自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收合格意见要求听证。

联系电话：0432-62405301

通讯地址：吉林市松江东路 25 号 邮编：132001

拟作出竣工环境保护验收合格意见的建设项目（噪声、固体废物污染防治设施）

序号	项目名称	建设地点	建设单位	验收监测（调查）单位	项目概况	环境保护设施落实情况
1	飞灰固化螯合升级改造项目	吉林 市 昌 邑 区 琿 春 北 街 35 88 号	吉林 市 双 嘉 环 保 能 源 利 用 有 限 公 司	吉 林 市 吉 科 检 测 技 术 有 限 公 司	<p>本项目为技改项目，新建了飞灰固化物临时储备仓和备品库，改造了飞灰搅拌螯合操作间和固化室，新增设备 27 台(套)，相关公用工程依托厂内现有设施，项目总投资 250 万元，其中环保投资约 16.6 万元，环保投资比例为 6.4%。</p>	<p>1、主要噪声源为给料螺旋输送机、强制式双卧轴搅拌机等机械设备运行时产生的噪声。本项目在设备选型上尽量选择低噪声的设备；设备安置在封闭厂房内进行隔声处理，搅拌机设有搅拌盖减少噪声传播；高噪声设备底部加减振垫、接头采用柔性接头等减振降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类区标准要求。</p> <p>2、本项目为技改项目，利用原有员工进行生产，不新增员工，固无新增员工生活垃圾产生。本项目产生的固体废物主要为飞灰储灰仓设置布袋除尘器收集粉尘（主要成分为飞灰）、飞灰固化室地面收集回落粉尘（主要成分为飞灰）及飞灰固化物。</p> <p>布袋除尘器收集粉尘及飞灰固化室地面收集回落粉尘经收集后全部回用于飞灰固化过程，不外排。</p>

2	吉林市中兴街加气站建设项目	吉林 市 昌 邑 区 中 兴 街	中国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 吉 林 省 吉 林 市 销 售 分 公 司	吉 林 市 楷 强 检 测 技 术 有 限 公 司	<p>本项目由站房、加气岛、罩棚、车载瓶组拖车、液体撬装子组成，其中站房、罩棚利用加油站原有设施。本项目总投资307万元，其中环保投资65万元，占总投资的21.2%。本项目不新增员工，由加油站员工调济。年工作365天，二班、每班12小时。冬季由吉林市热力集团有限公司集中供暖</p>	<p>1、本项目噪声主要为液压式液压子站（压缩机）运行时产生的噪声。液压子站采用低噪声压缩机并进行减震防护，壳体采用隔声材料。验收监测期间，项目周界外1#、2#、5#、6#点位昼间噪声范围在49.2~53.2dB(A)，夜间厂界噪声范围在40.3~43.2dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准的要求</p> <p>2、废液压油5年排放一次，排放量约为4.3m³，由吉林省固体废物处理有限责任公司处理</p>
---	---------------	---------------------------------------	--	---	---	---

3	舒兰经济开发区污水处理工程项目	舒兰市经济开发区	舒兰市宏兴污水处理有限公司	长春市盛德环保服务有限公司	<p>污水处理规模 1 万吨/日，新建污水配套管网 10.45 公里，采用 CASS 工艺，总投资 5016.76 万元。</p>	<p>1、合理进行总平面布局，控制噪声设备源强，对高噪音设备经采取降噪、减震等措施后，厂界噪声值要符合所在区域声环境质量的需求。</p> <p>2、该项目不设锅炉，不产生炉渣；生活垃圾由环卫定期清运；栅渣、污泥经脱水处理为泥饼后由舒兰经济开发建设有限公司城市垃圾无害化处理场处理；废活性炭随生活垃圾一同清运处理。</p>
---	-----------------	----------	---------------	---------------	---	--

4	60万吨 / 年粉磨生产车间异地建设项目	兰市北郊舒榆公路南侧	舒兰市亚泰水泥有限公司	长春市盛德环保服务有限公司	<p>舒兰市亚泰水泥有限责任公司成立于2003年10月,是在国有基础上通过改制成立的全员股份制企业,位于舒兰市民政街188号,现有两条水泥磨生产线,生产水泥60万t/a,由于厂区成立时间较早,当时厂区附近均为空地,现因城市的发展,厂区西侧及东北侧近距离有居民,为此舒兰市亚泰水泥有限责任公司搬迁至舒兰市北郊舒榆公路南侧,建设舒兰市亚泰水泥有限公司60万t/a粉磨生产车间异地建设项目。</p> <p>项目总投资7000万元。</p>	<p>1、采取减震、降噪、消声措施,确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求。</p> <p>2、项目固废主要包括收尘器收集的粉尘、定期维修产生的废机油及生活垃圾。</p> <p>①收尘器收集的粉尘为一般固废,作为水泥生产原料,回用于生产工艺。</p> <p>②定期维修产生的废机油为危险废物,委托有资质的单位集中清运处理。</p> <p>③生活垃圾,集中收集由环卫部门集中处理,送至生活垃圾填埋场。</p> <p>综上,该项目固废均得到了妥善处理处置,不会产生二次污染。</p>
---	----------------------	------------	-------------	---------------	--	--